

CATALOGADO

Nº de lámina	Longitud de rasante	Nº de lámina	Longitud de rasante
1	364,02	24	292,84
2	330,41	25	257,63
3	301,49	26	372,97
4	309,77	27	345,38
5	313,80	28	246,61
6	320,68	29	344,50
7	308,19	30	312,14
8	310,10	31	310,71
9	312,64	32	374,43
10	360,25	33	320,94
11	358,01	34	309,73
12	314,18	35	310,43
13	345,18	36	315,77
14	358,60	37	376,05
15	315,54	38	316,48
16	301,48	39	243,69
17	309,40	40	274,75
18	325,06	41	316,02
19	304,16	42	310,71
20	315,91	43	313,24
21	314,27	44	310,56
22	315,09	45	311,10
23	334,65	46	211,26

Longitud total de rasante del Bloque C: 14.453,82 m.-



Hospital

Aeropuerto

24278

Esc.
Hogar

Est. F.C.Sto.

Laguna
"Don Tomas"



Centro
Cívico

→ a Toay

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ESTUDIO: Proyecto de pavimentación para
la ciudad de Santa Rosa (La Pampa).

PLANO DE LOCALIZACION

-  Pavimento existente
-  Pavimento proyectado

CONSULTORA: Garcia Pascual y Asociados S.R.L.

Rotonda Sur

O
F. 331.9
GMP
Inf Final
VI

ANEXO 1

BLOQUE C

Listado de Cotas de Puntos Fijos (P.F.).-

Nº de Orden	Cota	Observaciones
46	188,927	Pinchote
47	189,920	Pinchote
48	193,384	Pinchote
49	195,536	Pinchote
50	196,018	Pinchote
51	194,934	Pinchote
52	187,006	Pinchote
53	180,379	Pinchote
54	180,434	Pinchote
55	180,198	Pinchote
56	179,789	Pinchote
57	179,277	Pinchote
58	178,581	Pinchote
59	178,336	Pinchote
60	179,300	Pinchote
61	179,810	Pinchote
62	181,078	Pinchote
63	181,288	Pinchote
64	189,492	Pinchote
65	182,683	Pinchote
66	187,513	Pinchote

GARCIA PASCUAL y ASOCIADOS S.R.L.
consultores y proyectistas

BLOQUE C

Nº de Orden	Cota	Observaciones
67	192,029	Pinchote
68	195,215	Pinchote
Ménsula Exist.	190,769	Maestros Pampeanos próximo a Avda. Belgrano.
" "	193,448	Valle y Guayaquil
" "	183,309	Valle y A. Kardec
" "	181,855	Valle y Boyaca
" "	179,927	Valle y Luro
Pinchote Exist.	193,580	Belgrano y Valle
" "	193,782	Belgrano entre Valle y Cabral.-
" "	191,179	Belgrano entre Maestros Pampeanos y Buodo.-
301	188,567	Ménsula Colocada
302	191,698	" "
303	190,392	" "
404	192,907	" "
305	192,657	" "
306	198,087	" "
307	194,401	" "
308	194,027	" "
309	187,195	" "
310	183,277	" "
311	181,629	" "
312	190,764	" "
313	192,772	" "

GARCIA PASCUAL y ASOCIADOS S.R.L.
consultores y proyectistas

BLOQUE C

Nº de Orden	Cota	Observaciones
314	194,138	Ménsula Colocada
315	194,958	" "
316	194,212	" "
317	189,874	" "
318	185,458	" "
319	183,599	" "
320	183,052	" "
321	182,056	" "
322	184,880	" "
323	-	No se colocó
324	181,352	Ménsula Colocada
325	180,244	" "
326	179,484	" "
327	179,029	" "
328	179,528	" "

ANEXO II

BLOQUE C

Listado de Coordenadas.-

Vértice	X	Y	Vértice	X	Y
V. 1	10.512,04	10.297,22	P. 6	10.000,00	10.078,51
V. 2	10.254,43	10.300,31	P.7	10.131,60	9.998,16
V. 3	10.253,63	10.224,97	P. 8	10.251,38	9.996,49
V. 4	10.000,00	10.228,84	P. 9	10.502,26	10.146,76
V. 5	10.000,00	10.000,00	P.10	10.507,15	10.221,99
V. 6	10.415,66	9.994,20	P.11	10.421,16	10.373,19
V. 7	10.495,86	10.048,29	P.12	10.377,78	10.357,79
V. 8	10.000,04	10.322,68	P.13	10.373,51	9.994,79
V. 9	9.166,45	10.323,76	P.14	9.888,46	10.217,38
V.10	9.165,57	9.910,40	P.14bis	10.000,00	10.218,05
V.11	9.057,93	9.910,19	P.15	9.888,73	10.322,84
V.12	9.061,18	9.603,75	P.16	9.788,85	10.322,97
V.13	9.787,15	9.605,57	P.17	9.684,15	10.323,10
V.14	9.786,99	9.510,00	P.18	9.579,27	10.323,22
V.15	9.886,70	9.504,35	P.19	9.166,01	10.116,91
P. 1	10.515,20	10.451,58	P.20	9.059,07	9.802,92
P. 2	10.513,56	10.371,57	P.21	9.060,13	9.702,81
P. 3	10.376,88	10.298,85	P.22	9.165,44	9.604,01
P. 3bis	10.374,37	10.071,99	P.23	9.268,45	9.604,27
P. 4	10.134,21	10.226,79	P.24	9.373,22	9.604,53
P. 5	10.000,00	10.153,44	P.25	9.476,57	9.604,79

GARCIA, PASCUAL y ASOCIADOS S.R.L.
consultores y proyectistas

BLOQUE C

Vértice	X	Y
P. 26	9.580,84	9.605,05
P. 27	9.684,07	9.605,31
P. 28	9.887,20	9.702,29
P. 29	9.887,47	9.805,84
P. 30	9.887,74	9.909,74
P. 31	9.887,98	10.013,19
P. 31bis	10.000,00	10.013,36
P. 32	9.888,22	10.115,61
P. 32bis	10.000,00	10.115,53
P. 33	9.788,86	10.017,62
P. 34	9.580,40	9.805,38
P. 35	9.579,94	10.017,66
P. 36	9.477,09	9.702,55
P. 37	9.373,54	9.805,73
P. 38	9.373,70	9.910,21
P.38bis	9.477,45	9.918,11
P. 39	9.269,23	9.702,68
P. 40	9.268,44	9.910,31
P. 41	9.269,81	10.116,72
P. 42	9.165,52	9.802,62

