


30681

1348

III



COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

OBRA N° 3: Tramo II

Progr. 20+400 a 50+600

Progresos

## I N D I C E

1. INTRODUCCION.

2. CRITERIOS DE PROYECTO.

3. MEMORIA TECNICA.

3.1. Antecedentes de diseño.

3.2. Diseño hidráulico del canal.

3.3. Proyecto del camino.

3.4. Alcantarillado.

4. COMPUTOS.

\* Item 1: Disponibilidad de equipos, obrador y campamento del contratista.

\* Item 2: Desbosque, destronque, limpieza y emparejamiento del terreno.

\* Item 3: Excavación mecánica para canales.

\* Item 4: Excavación mecánica para terraplén (complementaria).

\* Item 5: Terraplén.

\* Item 6: Transporte de suelo para formación de terraplenes según diagrama de áreas medido en su posición definitiva excediendo D.C.T.

- \* Item 7: Recubrimiento de taludes con suelo pasto.
- \* Item 8: Excavación de cimientos.
- \* Item 9: Acero en barra colocado.
- \* Item 10: Hormigón de losa.
- \* Item 11: Hormigón de cascotes.
- \* Item 12: Mampostería de ladrillos comunes para obra de arte.
- \* Item 13: Caños colocados de hormigón armado según plano N°//  
3.488-D.P.V.
- \* Item 14: Construcción de alambrados.
- \* Item 15: Traslado de alambrado con 40 % de reposición.
- \* Item 16: Retiro de alambrado y tranqueras.
- \* Item 17: Retiro de alcantarillas.
- \* Item 18: Movimiento de suelo para accesos laterales, caminos  
y tapones, perfilado y sellados.
- \* Item 19: Vivienda para la Inspección.
- \* Item 20: Movilidad para la Inspección.

##### 5. PLANILLAS ANEXAS.

- \* Planilla de excavación complementaria y depósito.

\* Planilla transporte de suelo.

\* Planilla alcantarillas a construir.

\* Planilla alcantarillas a remover.

## LISTADO DE PLANOS

- \* Plano 01: Planimetría General Obra N° 3 - Tramo II.
- \* Plano 02: Perfil longitudinal - Tramo II.
- \* Plano 03: Plano Obra progresiva 20+400 a 24+000.
- \* Plano 04: Plano Obra progresiva 24+000 a 28+000.
- \* Plano 05: Plano Obra progresiva 28+000 a 32+000.
- \* Plano 06: Plano Obra progresiva 32+000 a 36+000.
- \* Plano 07: Plano Obra progresiva 36+000 a 40+000.
- \* Plano 08: Plano Obra progresiva 40+000 a 44+000.
- \* Plano 09: Plano Obra progresiva 44+000 a 48+000.
- \* Plano 10: Plano Obra progresiva 48+000 a 50+600.
- \* Plano 11: Perfil de obra.
- \* Plano 12: Perfil de obra.
- \* Plano 13: Perfil de obra.
- \* Plano 14: Perfil de obra.
- \* Plano 15: Perfil de obra.
- \* Plano 16: Perfil de obra.
- \* Plano 17: Diagrama de áreas de progresiva 20+400 a 30+000.

- \* Plano 18: Diagrama de áreas de progresiva 30+000 a 40+000.
- \* Plano 19: Diagrama de áreas de progresiva 40+000 a 50+600.
- \* Plano 20: Plano alcantarilla Tipo "E".
- \* Plano 21: Plano de tranqueras y alambrado tipo.

## 1. INTRODUCCION.

El presente proyecto se efectúa a pedido del Gobierno de la // Provincia de Santa Fe y constituye parte del plan de obras a ejecutar por el Comité Hidrovia! del distrito Tostado en el Departamento 9 de Julio. La constitución del citado Comité obedece a una forma organizativa difundida ampliamente en esta Provincia y el plan/ de obras tiene como objetivos:

- a) Efectuar un primer control de las situaciones de inundación mediante la evacuación de parte de los excedentes superficiales.
- b) Asegurar la transitabilidad y el acceso en el distrito por aterraplenado y mejoramiento de los caminos.
- c) Disminuir el ingreso de agua a la ciudad aumentando las obras / de defensa perimetral.

El conjunto de obras identificadas consisten en cuatro obras / principales que captan agua en las zonas objeto de saneamiento y / la trasladan al Río Salado. Estas obras principales se constituyen además, en importantes vías de comunicación al ser elevadas las rasantes del camino existente o construir nuevas obras básicas en // condiciones de garantizar el tránsito.

Las obras principales son:

- \* Obra N° 1: Canal "El Basural - Río Salado".
- \* Obra N° 2: Camino-canal "Colonia La Delia - Río Salado".
- \* Obra N° 3: Camino-canal "Antonio Pini - Río Salado".
- \* Obra N° 4: Camino Ruta Provincial N° 77-S.

Al plan de obras principales se le suman otras obras menores, / tal el caso de alcantarillas en el Ferrocarril General Belgrano y/

rutas transversales al escurrimiento, canales y caminos vecinales/ que completan la extensión areal de los efectos de las mismas.

## 2. CRITERIOS DE PROYECTO.

En la elaboración del Proyecto del Tramo II se han cambiado algunos de los criterios utilizados en el Tramo III, a raíz que las/ dimensiones de la obra que crecen hacia aguas abajo determinan ciertas modificaciones, especialmente en las limitantes aceptadas en el Tramo III. Una síntesis de los principales criterios sería:

- \* Mantener el ancho actual de obra sin traslado de alambrados hasta tanto las dimensiones del camino y el canal lo permitan, previniéndose el corrimiento de uno solo de los alambrados a partir de dicha progresiva.
- \* Incorporar el ítem de transporte de suelo, a efectos de mejorar/ las características del terraplén vial, cuidando que la distan-cia de transporte no signifique incrementos importantes en los / costos.
- \* Aprovechar al máximo el camino y la cuneta existentes, no obstante efectuar las modificaciones necesarias cuando la seguridad // del tránsito o el caudal a transportar lo requieran.
- \* Plantear la independencia relativa frente a la definición última del Tramo I, aceptando que la alternativa actualmente relevada / es la más desfavorable y que la variante propuesta de canal único para las Obras N° 3 y N° 4 significa una mejora en las condiciones topográficas, lo cual permite suponer que el actual pro-yecto de Tramo II no sufriría alteraciones.

### 3. MEMORIA TECNICA.

#### 3.1. Antecedentes de diseño:

Las presentes obras forman parte del Proyecto del Noroeste Santafesino (Convenio Bajos Submeridionales-Consejo Federal de Inversiones-Provincia de Santa Fe, 1980) y corresponden a la / denominada Area II-Sur.

Actualmente se han verificado y evaluado estos anteceden- / tes a raíz de la información generada en los últimos años, es- / pecialmente 1981 y 1984, habiéndose efectuado un estudio hidro / lógico de detalle que incluye el ajuste de un modelo matemáti- / co que simula la evolución diaria de los estados de inundación. / (Ver informe "Evaluación Hidrológica Plan de Obras del Distri- / to Tostado").

Es de destacar que el plan de obras incluye, además de las / obras N° 1, 2, 3 y 4, el alcantarillado ferroviario, la adecua / ción de la Ruta Nacional N° 95, obras de cruce de la Ruta Na- / cional N° 98 y la realización de cuneteados y aterraplenamien- / to de caminos como obras secundarias no menos importantes.

#### 3.2. Diseño hidráulico del canal:

El caudal de diseño de la Obra N° 3 va creciendo hacia a- / guas abajo, correspondiendo al Tramo II un caudal mínimo de // / 3,5 m<sup>3</sup>/seg.

Las principales características hidráulicas y geométricas / son:

\* Base de fondo (b): variable por tramos, siendo de: 6 m. en- / las progresivas 50+600 a 32+000 - 7 m. entre las progresivas / 32+000 a 20+400.

- \* Pendiente de fondo (i): variable a lo largo de la traza de la Obra N° 3, siendo 0,0001 la mínima y 0,00023 la máxima.
- \* Talud lateral (z): se seleccionó en base a la naturaleza cohesiva de los suelos a excavar y la experiencia en canales construidos en la zona,  $z = 1$ .
- \* Tirante normal (h): variable con un promedio de 1 m.
- \* Coefficiente de rugosidad (n): estimado en función de la naturaleza de las paredes del canal,  $n = 0,0275$ .
- \* Radio hidráulico (R)
- \* Sección mojada ( $\Omega$ )

- Detalle del cálculo: El dimensionamiento de cada tramo de canal respondió al siguiente esquema básico:

1) Prefijados  $n =$  coeficiente de rugosidad,  $z =$  talud lateral, los caudales de diseño y las velocidades admisibles, se eligió la pendiente de fondo y el ancho de base.

2) Sabiendo que:

$$Q = \frac{1}{n} R^{2/3} \cdot i^{1/2} \cdot \Omega^3 \text{ (m}^3 \text{/seg.)}$$

y como;

$$R = h \cdot (b + zh) / (b + 2h \sqrt{z^2 + 1})$$

$$\Omega = h (b + zh)$$

mediante aproximaciones sucesivas se determinó el tirante normal,  $h$ .

3) Se calculó si ese valor de tirante  $h$ , era igual a la diferencia de nivel entre el perfil del terreno natural y la solera del canal en las áreas más deprimidas.

Se modificaron  $i$  y  $b$  hasta obtener el valor  $h$  buscado.

4) Se calculó la sección transversal correspondiente y se verificó que la velocidad media oscilara entre las velocidades/máxima y mínima admisibles.

5) Una vez definidos los demás valores característicos del canal, se prosiguió con el cálculo del tramo siguiente hasta/concluir el perfil longitudinal definitivo.

### 3.3. Proyecto del camino:

El terraplén vial fue diseñado con un ancho de calzada (AC) de 6,50 m., talud  $(z)= 2$  y una altura mínima de 0,50 m.

El movimiento de suelo se calcula tratando que el transporte sea mínimo, optándose por profundizar la excavación cuando/la distancia de transporte excedía los 500 m. En los casos en/que la excavación es superior a los requerimientos de suelo para el terraplén se lo deja en depósito al costado del camino.

### 3.4. Alcantarillado:

Las alcantarillas utilizadas en el proyecto han sido básicamente las tipo "E" de la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial de Agrohidrología e Hidráulica que tiene/la característica de ser muy sencilla de construir, pudiéndose fabricar parte de los materiales en la zona. Se emplean además,

caños de hormigón armado para alcantarillas transversales al / camino, ubicadas en aquellos puntos conflictivos, donde el canal puede ser superado en su capacidad de evacuación y afectar el camino. (Ver Planilla 3.4.).

3.4.1. Detalle y ubicación de alcantarillas a construir:

\*Apartado 1: Alcantarilla longitudinal tipo "E" según // plano 20.

Progresiva Km. 22+490

L = 3 tramos de 2,00 m. = 6,00 m.

H = 2,00 m.

A.C. = 8,00 m.

Item Excavación Cimientos: 46,480 m<sup>3</sup>

Item Mampostería: 32,160 m<sup>3</sup>

Item H° Losa: 12,530 m<sup>3</sup>

Item H° Cascotes: 1,960 m<sup>3</sup>

Item Acero en barra colocado: 606 Kg.

\*Apartado 2: Alcantarilla transversal de caños de hormigón armado según plano 3.488-D.P.V.

Progresiva Km. 23+200

Diámetro = 0,80 m.

A.C = 9,60 m.

Item Caños colocados de hormigón armado  $\emptyset$  0,80 m.: 8 caños.

\*Apartado 3: Alcantarilla transversal de caños de hormigón armado según plano 3.488-D.P.V.

Progresiva Km. 24+600

Diámetro = 0,80 m.

A.C. = 9,60 m.

Item Caños de hormigón armado  $\emptyset$  0,80 m.: 8 caños.

\* Apartado 4: Alcantarilla transversal de caños de hormigón armado según plano 3.488-D.P.V.

Progresiva Km. 26+600

Diámetro = 0,80 m.

A.C. = 9,60 m.

Item Caños de hormigón armado  $\varnothing=0,80$  m.: 8 caños

\* Apartado 5: Alcantarilla longitudinal tipo "E" según //  
plano 20

Progresiva Km. 29+845,6

L = 3 tramos de 2,00 m. = 6,00 m.

H = 1,50 m.

A.C. = 8,00 m.

Item Excavación Cimientos: 41,840 m<sup>3</sup>

Item Mampostería: 25,920 m<sup>3</sup>

Item hormigón losa: 12,530 m<sup>3</sup>

Item hormigón cascotes: 1,960 m<sup>3</sup>

Item Acero en barra colocado: 606 Kg.

\* Apartado 6: Alcantarilla transversal de caños de hormigón armado según plano 3.488-D.P.V.

Progresiva 30+600

Diámetro = 0,80 m.

A.C. = 9,60 m.

Item caños de hormigón armado  $\varnothing 0,80$ : 8 caños.

\* Apartado 7: Alcantarilla longitudinal tipo "E" según //  
plano 20.

Progresiva Km. 33+698,55

L = 3 tramos de 2,00 m. = 6,00 m.

H = 1,50 m.

A.C. = 8,00 m.

Item Excavación cimientos: 41,840 m<sup>3</sup>

Item Mampostería: 25,920 m<sup>3</sup>

Item hormigón losa: 12,530 m<sup>3</sup>

Item hormigón cascotes: 1,960 m<sup>3</sup>

Item Acero en barra colocado: 606 Kg.

- \* Apartado 8: Alcantarilla transversal de caños de hormigón armado según plano 3.488-D.P.V.

Progresiva Km. 36+800

Diámetro = 0,60 m.

A.C. = 9,60 m.

Item caños de hormigón armado Ø 0,60 m.: 8 caños

- \* Apartado 9: Alcantarilla longitudinal tipo "E" según // plano 20.

Progresiva Km. 38+620,45

L = 3 tramos de 2,00 m. = 6,00 m.

H = 1,50 m.

A.C. = 6,00 m.

Item Excavación cimientos: 31,760 m<sup>3</sup>

Item Mampostería: 19,440 m<sup>3</sup>

Item hormigón losa: 9,650 m<sup>3</sup>

Item hormigón cascotes: 1,480 m<sup>3</sup>

Item Acero en barra colocado: 477 Kg.

- \* Apartado 10: Alcantarilla transversal de caños de hormigón armado según plano 3488-D.P.V.

Progresiva Km. 40+400

~~Diámetro = 0,80 m.~~

A.C. = 9,60 m.

Item caños de hormigón armado  $\varnothing$  0,80 m.: 8 caños.

\* Apartado 11: Alcantarilla longitudinal tipo "E" según /  
plano 20.

Progresiva Km. 41+007

L = 3 tramos de 2,00 m. = 6,00 m.

H = 1,50 m.

A.C. = 6,00 m.

Item Excavación cimientos: 31,760 m<sup>3</sup>.

Item Mampostería: 19,440 m<sup>3</sup>

Item hormigón losa: 9,650 m<sup>3</sup>

Item hormigón cascotes: 1,480 m<sup>3</sup>

Item Acero en barra colocado: 477 Kg.

\* Apartado 12: Alcantarilla longitudinal tipo "E" según /  
plano 20.

Progresiva Km. 41+205,4

L = 3 tramos de 2,00 m. = 6,00 m.

H = 1,50 m.

A.C. = 0,80 m.

Item Excavación cimientos: 41,480 m<sup>3</sup>.

Item Mampostería: 25,920 m<sup>3</sup>

Item Hormigón losa: 12,530 m<sup>3</sup>

Item Hormigón cascotes: 1,960 m<sup>3</sup>

Item Acero en barra colocado: 606 Kg.

\* Apartado 13: Alcantarilla longitudinal tipo "E" según /  
plano 20.

Progresiva Km. 43+ 213,6

L = 3 tramos de 2,00 m. = 6,00 m.

H = 1,50 m.

A.C. = 8,00 m.

Item Excavación cimientos: 41,840 m<sup>3</sup>

Item Mampostería: 25,920 m<sup>3</sup>

Item Hormigón losa: 12,530 m<sup>3</sup>

Item Hormigón cascotes: 1,960 m<sup>3</sup>

Item Acero en barra colocado: 606 Kg.

\* Apartado 14: Alcantarilla transversal de caños de hormi-  
gón armado según plano 3.488-D.P.V.

Progresiva Km. 45+400

Diámetro: 0,60 m.

A.C. = 9,60 m.

Item Caños de hormigón armado  $\emptyset$  0,60 m.: 8 caños.

\* Apartado 15: Alcantarilla transversal de caños de hormi-  
gón armado según plano 3.488-D.P.V.

Progresiva Km. 47+200

Diámetro: 0,60 m.

A.C. = 9,60 m.

Item Caños de hormigón armado  $\emptyset$  0,60 m.: 8 caños.

### 3.4.2. Resumen de cálculos totales:

- Excavación de cimientos: 277,360 m<sup>3</sup>
- Mampostería: 174,720 m<sup>3</sup>
- Hormigón losa: 81,950 m<sup>3</sup>

- Hormigón cascotes: 12,760 m<sup>3</sup>
- Armadura acero: 3.984 Kg.
- Caños de Hormigón Armado Ø 0,80 m.: 40 caños
- Caños de Hormigón Armado Ø 0,60 m.: 24 caños

#### 4. COMPUTOS

COMPUTOS METRICOS

COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

OBRA N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
1	Disponibilidad de equipos, obrador y campamento del contratista.		Global	1	1
2	Desbosque, destronque, / limpieza y emparejamiento del terreno.		Ha.		
	Entre progresivas.				
	20+400 a 24+000	Según plano 03		10,80	
	24+000 a 28+000	Según plano 04		12,00	
	28+000 a 32+000	Según plano 05		9,65	
	32+000 a 36+000	Según plano 06		4,00	
	36+000 a 40+000	Según plano 07		4,00	
	40+000 a 44+000	Según plano 08		1,20	41,65
		Imprevistos 10 %	Ha.		4,16
		Total Item 2	Ha.		45,81
3	Excavación mecánica para canales.		m <sup>3</sup>		
	Entre progresivas.				
	20+400 a 20+600	6,55		1.310	
	20+600 a 20+800	6,81		1.362	
	20+800 a 21+000	7,38		1.476	
	21+000 a 21+200	7,73		1.546	
	21+200 a 21+400	8,10		1.620	
	21+400 a 21+600	8,68		1.736	
	21+600 a 21+800	8,96		1.792	
	21+800 a 22+000	9,38		1.876	
	22+000 a 22+200	9,94		1.988	
	22+200 a 22+400	10,65		2.130	
	22+400 a 22+600	11,28		2.256	
	22+600 a 22+800	11,76		2.352	
	22+800 a 23+000	12,00		2.400	
	23+000 a 23+200	10,90		2.180	
	23+200 a 23+400	9,98		1.996	
	23+400 a 23+600	11,78		2.356	
	23+600 a 23+800	12,65		2.530	
	23+800 a 24+000	12,45		2.490	35.396
	24+000 a 24+200	12,31		2.462	
	24+200 a 24+400	12,00		2.400	
	24+400 a 24+600	11,47		2.294	

## COMPUTOS METRICOS

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	24+600 a 24+800	10,84		2.168	
	24+800 a 25+000	11,72		2.344	
	25+000 a 25+200	12,45		2.490	
	25+200 a 25+400	13,83		2.766	
	25+400 a 25+600	15,05		3.010	
	25+600 a 25+800	14,79		2.958	
	25+800 a 26+000	14,38		2.876	
	26+000 a 26+200	13,36		2.672	
	26+200 a 26+400	12,16		2.432	
	26+400 a 26+600	10,75		2.150	
	26+600 a 26+800	10,46		2.092	
	26+800 a 27+000	11,03		2.206	
	27+000 a 27+200	10,89		2.178	
	27+200 a 27+400	10,94		2.188	
	27+400 a 27+600	11,32		2.264	
	27+600 a 27+800	10,56		2.112	
	27+800 a 28+000	9,84		1.968	83.426
	28+000 a 28+200	9,24		1.848	
	28+200 a 28+400	8,00		1.600	
	28+400 a 28+600	7,78		1.556	
	28+600 a 28+800	7,91		1.582	
	28+800 a 29+000	7,47		1.494	
	29+000 a 29+200	6,72		1.344	
	29+200 a 29+400	6,33		1.266	
	29+400 a 29+600	6,37		1.274	
	29+600 a 29+800	6,12		1.224	
	29+800 a 30+000	6,03		1.206	
	30+000 a 30+200	6,68		1.336	
	30+200 a 30+400	7,47		1.494	
	30+400 a 30+600	7,03		1.406	
	30+600 a 30+800	6,90		1.380	
	30+800 a 31+000	7,60		1.520	
	31+000 a 31+200	7,82		1.564	
	31+200 a 31+400	8,09		1.618	
	31+400 a 31+600	7,87		1.574	
	31+600 a 31+800	8,23		1.646	
	31+800 a 32+000	9,01		1.802	113.160
	32+000 a 32+200	8,50		1.700	
	32+200 a 32+400	7,69		1.538	
	32+400 a 32+600	8,14		1.628	
	32+600 a 32+800	8,43		1.686	
	32+800 a 33+000	8,14		1.628	
	33+000 a 33+200	8,60		1.720	
	33+200 a 33+400	8,89		1.778	

## COMPUTOS METRICOS

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	33+400 a 33+600	8,94		1.788	
	33+600 a 33+800	9,41		1.882	
	33+800 a 34+000	9,75		1.950	
	34+000 a 34+200	9,93		1.986	
	34+200 a 34+400	9,71		1.942	
	34+400 a 34+600	9,62		1.924	
	34+600 a 34+800	9,97		1.994	
	34+800 a 35+000	10,63		2.126	
	35+000 a 35+200	10,94		2.188	
	35+200 a 35+400	10,85		2.170	
	35+400 a 35+600	11,12		2.224	
	35+600 a 35+800	11,34		2.268	
	35+800 a 36+000	11,07		2.214	151.494
	36+000 a 36+200	10,36		2.072	
	36+200 a 36+400	10,14		2.028	
	36+400 a 36+600	9,33		1.866	
	36+600 a 36+800	8,10		1.620	
	36+800 a 37+000	8,48		1.696	
	37+000 a 37+200	9,71		1.942	
	37+200 a 37+400	10,45		2.090	
	37+400 a 37+600	10,58		2.116	
	37+600 a 37+800	10,90		2.180	
	37+800 a 38+000	10,90		2.180	
	38+000 a 38+200	10,99		2.198	
	38+200 a 38+400	11,61		2.322	
	38+400 a 38+600	11,21		2.242	
	38+600 a 38+800	11,53		2.306	
	38+800 a 39+000	12,39		2.478	
	39+000 a 39+200	12,81		2.562	
	39+200 a 39+400	13,57		2.714	
	39+400 a 39+600	13,95		2.790	
	39+600 a 39+800	13,90		2.780	
	39+800 a 40+000	12,96		2.592	196.268
	40+000 a 40+200	13,10		2.620	
	40+200 a 40+400	12,60		2.520	
	40+400 a 40+600	12,46		2.492	
	40+600 a 40+800	13,85		2.770	
	40+800 a 41+000	14,09		2.818	
	41+000 a 41+200	13,80		2.760	
	41+200 a 41+400	12,27		2.454	

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

## COMPUTOS METRICOS

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	41+400 a 41+600	11,36		2.272	
	41+600 a 41+800	10,97		2.194	
	41+800 a 42+000	10,39		2.078	
	42+000 a 42+200	10,21		2.042	
	42+200 a 42+400	10,44		2.088	
	42+400 a 42+600	10,85		2.170	
	42+600 a 42+800	10,80		2.160	
	42+800 a 43+000	10,26		2.052	
	43+000 a 43+200	9,96		1.992	
	43+200 a 43+400	9,64		1.928	
	43+400 a 43+600	8,96		1.792	
	43+600 a 43+800	9,42		1.884	
	43+800 a 44+000	9,20		1.840	241.194
	44+000 a 44+200	8,35		1.670	
	44+200 a 44+400	8,84		1.768	
	44+400 a 44+600	8,57		1.714	
	44+600 a 44+800	7,27		1.454	
	44+800 a 45+000	6,83		1.366	
	45+000 a 45+200	5,43		1.086	
	45+200 a 45+400	3,05		610	
	45+400 a 45+600	2,53		506	
	45+600 a 45+800	3,21		642	
	45+800 a 46+000	3,42		684	
	46+000 a 46+200	2,78		556	
	46+200 a 46+400	2,52		504	
	46+400 a 46+600	2,11		422	
	46+600 a 46+800	1,89		378	
	46+800 a 47+000	1,89		378	
	47+000 a 47+200	1,01		202	
	47+200 a 47+400	2,21		442	
	47+400 a 47+600	3,47		694	
	47+600 a 47+800	3,58		716	
	47+800 a 48+000	3,29		658	257.644
	48+000 a 48+200	2,21		442	
	48+200 a 48+400	1,95		390	
	48+400 a 48+600	1,56		312	
	48+600 a 48+800	1,28		256	
	48+800 a 49+000	2,33		466	
	49+000 a 49+200	3,84		768	
	49+200 a 49+400	4,36		872	
	49+400 a 49+600	4,13		826	

## COMPUTOS METRICOS

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES				
				PARCIAL	TOTAL			
4	49+600 a 49+800	3,91	m <sup>3</sup>	782	266.606			
	49+800 a 50+000	3,88		776				
	50+000 a 50+200	4,41		882				
	50+200 a 50+400	5,34		1.068				
	50+400 a 50+600	5,61		1.122				
	Imprevistos 10 %					26.661		
	Total Item 3					293.267		
	Excavación mecánica para terraplén (complementaria).							
	Entre progresiva.							
	29+073 a 30+089,6	Según plano 05		1.898				
30+410,9 a 30+775	Según plano 05	471						
30+847,4 a 31+400	Según plano 05	265						
32+500 a 32+650	Según plano 06	90						
41+587,5 a 42+373,7	Según plano 08	1.068						
42+600 a 43+042,1	Según plano 08	137						
43+571 a 43+766,4	Según plano 08	209						
46+952,5 a 47+800	Según plano 09	5.186						
47+800 a 49+830	Según plano 09-10	5.721	15.045					
Imprevistos 10 %					1.504			
Total Item 4					16.549			
Terraplén (m <sup>2</sup> x 200 m.)								
Entre progresivas.								
20+400 a 20+600	5,16	1.032						
20+600 a 20+800	5,16	1.032						
20+800 a 21+000	4,89	978						
21+000 a 21+200	5,22	1.044						
21+200 a 21+400	5,81	1.162						
21+400 a 21+600	6,20	1.240						
21+600 a 21+800	6,97	1.394						
21+800 a 22+000	7,58	1.516						
22+000 a 22+200	8,03	1.606						
22+200 a 22+400	8,35	1.670						
22+400 a 22+600	8,77	1.754						
22+600 a 22+800	8,71	1.742						
22+800 a 23+000	8,24	1.648						

COMPUTOS METRICOS

COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	23+000 a 23+200	9,28		1.856	
	23+200 a 23+400	10,07		2.014	
	23+400 a 23+600	7,93		1.586	
	23+600 a 23+800	6,78		1.356	
	23+800 a 24+000	6,78		1.356	25.986
	24+000 a 24+200	7,03		1.406	
	24+200 a 24+400	7,77		1.554	
	24+400 a 24+600	8,84		1.768	
	24+600 a 24+800	10,01		2.002	
	24+800 a 25+000	9,52		1.904	
	25+000 a 25+200	9,19		1.838	
	25+200 a 25+400	8,27		1.654	
	25+400 a 25+600	7,48		1.496	
	25+600 a 25+800	8,19		1.638	
	25+800 a 26+000	9,88		1.976	
	26+000 a 26+200	10,69		2.138	
	26+200 a 26+400	11,39		2.278	
	26+400 a 26+600	12,25		2.450	
	26+600 a 26+800	10,59		2.118	
	26+800 a 27+000	8,77		1.754	
	27+000 a 27+200	8,61		1.722	
	27+200 a 27+400	8,10		1.620	
	27+400 a 27+600	7,07		1.414	
	27+600 a 27+800	7,02		1.404	
	27+800 a 28+000	6,40		1.280	57.400
	28+000 a 28+200	6,15		1.230	
	28+200 a 28+400	7,03		1.406	
	28+400 a 28+600	7,22		1.444	
	28+600 a 28+800	6,82		1.364	
	28+800 a 29+000	7,22		1.444	
	29+000 a 29+200	7,57		1.514	
	29+200 a 29+400	7,07		1.414	
	29+400 a 29+600	6,48		1.296	
	29+600 a 29+800	6,19		1.238	
	29+800 a 30+000	5,41 + 0,75 = 6,16		1.232	
	30+000 a 30+200	4,32 + 1,50 = 5,82		1.164	
	30+200 a 30+400	4,36 + 1,50 = 5,86		1.172	
	30+400 a 30+600	5,08 + 1,53 = 6,61		1.322	
	30+600 a 30+800	4,86 + 1,55 = 6,41		1.282	
	30+800 a 31+000	4,86 + 1,55 = 6,41		1.282	
	31+000 a 31+200	5,35 + 1,49 = 6,84		1.368	

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

## COMPUTOS METRICOS

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	31+200 a 31+400	5,16 + 1,43 = 6,59		1.318	
	31+400 a 31+600	5,07 + 1,43 = 6,50		1.300	
	31+600 a 31+800	4,94 + 1,44 = 6,38		1.276	
	31+800 a 32+000	4,62 + 1,45 = 6,07		1.214	83.680
	32+000 a 32+200	5,03 + 1,45 = 6,48		1.296	
	32+200 a 32+400	5,62 + 1,44 = 7,06		1.412	
	32+400 a 32+600	5,77 + 1,44 = 7,21		1.442	
	32+600 a 32+800	5,86 + 1,25 = 7,11		1.422	
	32+800 a 33+000	5,86 + 1,05 = 6,91		1.382	
	33+000 a 33+200	5,58 + 1,05 = 6,63		1.326	
	33+200 a 33+400	5,63 + 1,05 = 6,68		1.336	
	33+400 a 33+600	5,96 + 1,38 = 7,34		1.468	
	33+600 a 33+800	5,72 + 1,71 = 7,43		1.486	
	33+800 a 34+000	5,44 + 1,71 = 7,15		1.430	
	34+000 a 34+200	5,16 + 1,71 = 6,87		1.374	
	34+200 a 34+400	4,98 + 2,25 = 7,23		1.446	
	34+400 a 34+600	5,54 + 2,78 = 8,32		1.664	
	34+600 a 34+800	5,59 + 2,78 = 8,37		1.674	
	34+800 a 35+000	4,94 + 2,99 = 7,93		1.586	
	35+000 a 35+200	4,80 + 3,19 = 7,99		1.598	
	35+200 a 35+400	5,26 + 3,19 = 8,45		1.690	
	35+400 a 35+600	5,58 + 3,19 = 8,77		1.754	
	35+600 a 35+800	5,12 + 2,92 = 8,04		1.608	
	35+800 a 36+000	5,03 + 2,64 = 7,67		1.534	113.608
	36+000 a 36+200	4,72 + 2,25 = 6,97		1.394	
	36+200 a 36+400	3,76 + 1,86 = 5,62		1.124	
	36+400 a 36+600	3,93 + 1,86 = 5,79		1.158	
	36+600 a 36+800	4,85 + 1,86 = 6,71		1.342	
	36+800 a 37+000	4,76 + 2,52 = 7,28		1.456	
	37+000 a 37+200	3,88 + 3,18 = 7,06		1.412	
	37+200 a 37+400	3,25 + 3,18 = 6,43		1.286	
	37+400 a 37+600	3,29 + 2,96 = 6,25		1.250	
	37+600 a 37+800	3,71 + 2,73 = 6,44		1.288	
	37+800 a 38+000	4,14 + 2,73 = 6,87		1.374	
	38+000 a 38+200	4,22 + 2,96 = 7,18		1.436	
	38+200 a 38+400	4,40 + 3,19 = 7,59		1.518	
	38+400 a 38+600	5,45 + 3,80 = 9,25		1.850	
	38+600 a 38+800	5,91 + 4,40 = 10,31		2.062	
	38+800 a 39+000	6,00 + 4,40 = 10,40		2.080	
	39+000 a 39+200	6,29 + 3,50 = 9,79		1.958	
	39+200 a 39+400	5,68 + 2,60 = 8,28		1.656	

## COMPUTOS METRICOS

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	39+400 a 39+600	5,44 + 2,60 = 8,04		1.608	
	39+600 a 39+800	6,25 + 3,53 = 9,78		1.956	
	39+800 a 40+000	6,77 + 4,46 = 11,23		2.246	145.062
	40+000 a 40+200	7,02 + 4,46 = 11,48		2.296	
	40+200 a 40+400	7,22 + 4,46 = 11,68		2.336	
	40+400 a 40+600	6,45 + 4,46 = 10,91		2.182	
	40+600 a 40+800	5,82 + 4,46 = 10,28		2.056	
	40+800 a 41+000	5,86 + 4,46 = 10,32		2.064	
	41+000 a 41+200	6,10 + 4,46 = 10,56		2.112	
	41+200 a 41+400	6,93 + 3,57 = 10,50		2.100	
	41+400 a 41+600	6,98 + 2,67 = 9,65		1.930	
	41+600 a 41+800	6,43 + 3,08 = 9,51		1.902	
	41+800 a 42+000	6,24 + 3,48 = 9,72		1.944	
	42+000 a 42+200	6,01 + 3,48 = 9,49		1.898	
	42+200 a 42+400	5,36 + 3,58 = 8,94		1.788	
	42+400 a 42+600	4,98 + 3,67 = 8,65		1.730	
	42+600 a 42+800	5,16 + 3,67 = 8,83		1.766	
	42+800 a 43+000	5,07 + 3,45 = 8,52		1.704	
	43+000 a 43+200	4,20 + 3,23 = 7,43		1.486	
	43+200 a 43+400	3,67 + 3,70 = 7,37		1.474	
	43+400 a 43+600	4,14 + 4,17 = 8,31		1.662	
	43+600 a 43+800	3,97 + 4,17 = 8,14		1.628	
	43+800 a 44+000	3,21 + 4,17 = 7,38		1.476	182.596
	44+000 a 44+200	2,56 + 3,18 = 5,74		1.148	
	44+200 a 44+400	1,91 + 2,19 = 4,10		820	
	44+400 a 44+600	1,61 + 2,19 = 3,80		760	
	44+600 a 44+800	1,46 + 2,19 = 3,65		730	
	44+800 a 45+000	1,16 + 2,19 = 3,35		670	
	45+000 a 45+200	3,17 + 1,98 = 5,15		1.030	
	45+200 a 45+400	4,25 + 1,76 = 6,01		1.202	
	45+400 a 45+600	3,25 + 1,76 = 5,01		1.002	
	45+600 a 45+800	2,73 + 1,75 = 4,48		896	
	45+800 a 46+000	2,49 + 1,73 = 4,22		844	
	46+000 a 46+200	2,41 + 1,73 = 4,14		828	
	46+200 a 46+400	2,21 + 1,73 = 3,94		788	
	46+400 a 46+600	2,56 + 1,28 = 3,84		768	
	46+600 a 46+800	3,13 + 0,82 = 3,95		790	
	46+800 a 47+000	3,54 + 0,82 = 4,36		872	
	47+000 a 47+200	3,50 + 0,82 = 4,32		864	
	47+200 a 47+400	3,84 + 0,71 = 4,55		910	
	47+400 a 47+600	3,97 + 0,59 = 4,56		912	

COMPUTOS METRICOS		COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO			
		Obra N° 3: Tramo II			
ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	47+600 a 47+800	3,18 + 0,59 = 3,77		754	
	47+800 a 48+000	3,35 + 0,59 = 3,94		788	199.972
	48+000 a 48+200	3,80 + 0,76 = 4,56		912	
	48+200 a 48+400	3,21 + 0,93 = 4,14		828	
	48+400 a 48+600	2,92 + 0,93 = 3,85		770	
	48+600 a 48+800	2,76 + 0,93 = 3,69		738	
	48+800 a 49+000	3,10 + 1,07 = 4,17		834	
	49+000 a 49+200	3,63 + 1,21 = 4,84		968	
	49+200 a 49+400	4,10 + 1,21 = 5,31		1.062	
	49+400 a 49+600	4,45 + 1,21 = 5,66		1.132	
	49+600 a 49+800	4,14 + 1,21 = 5,35		1.070	
	49+800 a 50+000	4,27 + 0,95 = 5,22		1.044	
	50+000 a 50+200	3,61 + 0,69 = 4,30		860	
	50+200 a 50+400	2,60 + 0,69 = 3,29		658	
	50+400 a 50+600	2,51 + 0,69 = 3,20		640	211.488
		Imprevistos 10 %			21.149
		Total Item 5			232.637
6	Transporte de suelo para formación de terraplenes según diagrama de áreas/ medido en su posición definitiva excediendo D.C.T		3 Hm		
	Entre progresivas.	Volumen x D.E.T.			
	25+505,5 a 26+750	1.825 x 5,40		9.855,0	
	27+600 a 29+073	1.038 x 5,41		5.615,6	
	31+800 a 32+500	398 x 0,72		286,6	
	32+650 a 33+385,9	184 x 0,53		97,5	
	34+119,3 a 34+762,6	263 x 0,66		173,6	
	38+237 a 38+800	421 x 0,05		21,0	
	39+464,9 a 40+395	852 x 2,73		2.326,0	
	40+395 a 40+847	311 x 1,08		335,9	
	44+027,2 a 45+952,5	2.680 x 5,18		13.908,3	
	49+830 a 50+600	618 x 1,15		710,7	33.330,2
		Imprevistos 10 %			3.333,0
		Total Item 6			36.663,2

## COMPUTOS METRICOS

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

I T E M	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	U N I D A D	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
7	Recubrimiento de taludes con suelo pasto. Entre progresivas.		m <sup>3</sup>		
	20+400 a 24+000	Según plano 03		2.768,4	
	24+000 a 28+000	Según plano 04		3.622,4	
	28+000 a 32+000	Según plano 05		2.572,3	
	32+000 a 36+000	Según plano 06		2.443,2	
	36+000 a 40+000	Según plano 07		2.235,9	
	40+000 a 44+000	Según plano 08		2.472,1	
	44+000 a 48+000	Según plano 09		1.377,9	
	48+000 a 50+600	Según plano 10		1.073,4	18.565,6
		Imprevistos 10 %	m <sup>3</sup>		1.856,5
		Total Item 7	m <sup>3</sup>		<u>20.422,1</u>
8	Excavación de cimientos. Alcantarilla Tipo "E".		m <sup>3</sup>		
	Apartado 1	Según plano 20		46,48	
	Apartado 5	Según plano 20		41,84	
	Apartado 7	Según plano 20		41,84	
	Apartado 9	Según plano 20		31,76	
	Apartado 11	Según plano 20		31,76	
	Apartado 12	Según plano 20		41,84	
	Apartado 13	Según plano 20		41,84	
		Total Item 8			<u>277,36</u>
9	Acero en barra colocado. Alcantarilla Tipo "E".		Kg		
	Apartado 1	Según plano 20		606	
	Apartado 5	Según plano 20		606	
	Apartado 7	Según plano 20		606	
	Apartado 9	Según plano 20		477	
	Apartado 11	Según plano 20		477	
	Apartado 12	Según plano 20		606	
	Apartado 13	Según plano 20		606	
		Total Item 9			<u>3.984</u>

COMPUTOS METRICOS		<u>COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO</u> Obra N° 3: Tramo II			
I T E M	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	U N I D A D	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
10	<u>Hormigón de losa.</u> <u>Alcantarilla Tipo "E".</u> Apartado 1 Apartado 5 Apartado 7 Apartado 9 Apartado 11 Apartado 12 Apartado 13	Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Total Item 10	m <sup>3</sup>	12,53 12,53 12,53 9,65 9,65 12,53 12,53	81,95
11	<u>Hormigón de cascote.</u> <u>Alcantarilla Tipo "E".</u> Apartado 1 Apartado 5 Apartado 7 Apartado 9 Apartado 11 Apartado 12 Apartado 13	Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Total Item 11	m <sup>3</sup>	1,96 1,96 1,96 1,48 1,48 1,96 1,96	12,76
12	<u>Mampostería de ladrillos</u> <u>comunes para obra de ar-</u> <u>te.</u> <u>Alcantarilla Tipo "E".</u> Apartado 1 Apartado 5 Apartado 7 Apartado 9 Apartado 11 Apartado 12 Apartado 13	Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Según plano 20 Total Item 12	m <sup>3</sup>	32,16 25,92 25,92 19,44 19,44 25,92 25,92	174,72

## COMPUTOS METRICOS

## COMITE HIDROVIAL. DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
13	Caños colocados de hormigón armado según plano N° 3.488-D.P.V.				
	Alcantarilla de caños / hormigón armado.		caños		
	Apartado 2	Ø = 0,80 m.		8	
	Apartado 3	Ø = 0,80 m.		8	
	Apartado 4	Ø = 0,80 m.		8	
	Apartado 6	Ø = 0,80 m.		8	
	Apartado 10	Ø = 0,80 m.		8	40
	Alcantarilla de caños / hormigón armado según plano N° 3.488-D.P.V.		caños		
	Apartado 8	Ø = 0,60 m.		8	
	Apartado 14	Ø = 0,60 m.		8	
Apartado 15	Ø = 0,60 m.		8	24	
14	Construcción de alambrados.		m.		
	Entre progresivas. 20+400 a 24+000	Según plano TA-01		3.524	
	24+000 a 28+000	Según plano TA-01		4.000	
	28+000 a 32+000	Según plano TA-01		1.825	
	Total Item 14				9.349
15	Traslado de alambrado / con 40 % de reposición.		m.		
	Entre progresivas. 20+400 a 24+000	Según plano TA-01		--	
	24+000 a 28+000	Según plano TA-01		--	
	28+000 a 32+000	Según plano TA-01		2.178	
	32+000 a 36+000	Según plano TA-01		4.000	
	36+000 a 40+000	Según plano TA-01		4.000	
	40+000 a 44+000	Según plano TA-01		1.220	

## COMPUTOS METRICOS

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
	44+000 a 48+000 48+000 a 50+600	Según plano TA-01 Según plano TA-01		-- --	
		Total Item 15			11.398
16	<u>Retiro de alambrado y // tranqueras.</u> Entre progresivas. 20+400 a 24+000 24+000 a 28+000 28+000 a 32+000 32+000 a 36+000 36+000 a 40+000 40+000 a 44+000 44+000 a 48+000 48+000 a 50+600	Según plano 03 Según plano 04 Según plano 05 Según plano 06 Según plano 07 Según plano 08 Según plano 09 Según plano 10	m.	3.541 4.000 1.825 -- 6 -- -- --	
		Total Item 16			9.372
17	<u>Retiro de Alcantarillas según planilla descrip- tiva.</u>		caños		57
18	<u>Movimiento de suelo para accesos laterales, cami- nos y taponos, perfilado y sellados.</u>	N° accesos x Volumen 13 x 200	m <sup>3</sup>		2.600
		Imprevistos 10 %	m <sup>3</sup>		260
		Total Item 18	m <sup>3</sup>		2.860
19	<u>Vivienda para la inspec- ción.</u>		N°		1

## COMITE HIDROVIAL DE TOSTADO

Obra N° 3: Tramo II

COMPUTOS METRICOS

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	DIMENSIONES	UNIDAD	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
20	Movilidad para la inspección.		N°		
a	Cuota fija e invariable en la cotización.		meses		18
b	Adicional a cotizar.	18 meses x 4.000Km/ Mes	Km		72.000

5. PLANILLAS ANEXAS

PLANILLA DE EXCAVACION COMPLEMENTARIA Y DEPOSITO

Ubicación		Volumen Excavación Complementaria (m <sup>3</sup> )	Volumen Depósito (m <sup>3</sup> )
De Progresiva	A Progresiva		
20+562,3	21+200	--	587
21+200	21+698	--	368
22+200	22+900	--	431
23+617	24+300	--	2.679
25+027,5	25+505,5	--	1.491
27+300	27+600	--	639
29+073	30+089,6	1.898	--
30+410,9	30+775	471	--
30+775	30+847,4	--	74
30+847,4	31+400	265	--
32+500	32+650	90	--
33+834	34+119,3	--	287
34+762,6	35+300	--	393
35+451,6	36+495	--	1.829
37+113,3	38+237	--	2.690
39+202	39+464,9	--	903
41+587,5	42+373,7	1.068	--
42+600	43+042,1	137	--
43+571	43+766,4	209	--
46+952,5	47+800	5.186	--
47+800	49+830	5.721	--
T O T A L		15.045	12.371

PLANILLA TRANSPORTE DE SUELO

Ubicación		Volumen a Transportar (m <sup>3</sup> )	Distancia Total de Transporte (Hm)	Distancia Excedente de Transporte (Hm)	Transporte Total (Hm <sup>3</sup> )
De Progresiva	A Progresiva				
20+400	20+562,3	18	S/T	--	--
21+698	22+200	61	S/T	--	--
22+900	23+216	277	S/T	--	--
23+216	23+617	502	S/T	--	--
24+300	24+800	395	S/T	--	--
24+800	25+027,5	94	S/T	--	--
25+505,5	26+750	1.825	8,40	5,40	9.855,0
26+750	27+119,4	85	S/T	--	--
27+119,4	27+300	30	S/T	--	--
27+600	29+073	1.038	8,41	5,41	5.615,6
30+089,6*	30+410,9	31	S/T	--	--
31+400	31+800	67	S/T	--	--
31+800	32+500	398	3,72	0,72	286,6
32+650	33+385,9	184	3,53	0,53	97,5
33+385,9	33+834	60	S/T	--	--
34+119,3	34+762,6	263	3,66	0,66	173,6
35+300	35+451,6	7	S/T	--	--
36+495	36+900	147	S/T	--	--
36+900	37+113,3	47	S/T	--	--
38+237	38+800	421	3,05	0,05	21,0
38+800	39+202	158	S/T	--	--
39+464,9	40+395	852	5,73	2,73	2.326,0
40+395	40+847	274	S/T	--	--
40+847	41+587,5	311	4,08	1,08	335,9
42+373,7	42+600	13	S/T	--	--
43+042,1	43+571	266	S/T	--	--
43+766,4	44+027,2	24	S/T	--	--
44+027,2	45+952,5	2.680	8,18	5,18	13.908,3
46+600	47+080	70	S/T	--	--
47+080	47+600	190	S/T	--	--
48+200	48+800	68	S/T	--	--
49+830	50+600	618	4,15	1,15	710,7
T O T A L					33.330,2

Progresiva	Sentido	Tipo	Coronam. AC (m)	Luz L (m)	Cota de desague	H (m)	G (m)	Cota de Fundación	Observaciones
22+490	Longit.	"E"	8,00	3L=2m. (6,00 m)	68,60	2,00	0,90	67,70	
23+200	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,80 m	69,75	--	--	--	
24+600	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,80 m	69,95	--	--	--	
26+600	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,80 m	70,20	--	--	--	
29+845,6	Longit.	"E"	8,00	3L=2m. (6,00 m)	69,35	1,50	0,80	68,55	
30+600	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,80 m	70,00	--	--	--	
33+698,55	Longit.	"E"	8,00	3L=2m. (6,00 m)	70,20	1,50	0,80	69,40	
36+800	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,60	71,90	--	--	--	
38+620,45	Longit.	"E"	6,00	3L=2m. (6,00 m)	71,10	1,50	0,80	70,30	
40+400	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,80 m.	72,60	--	--	--	
41+007	Longit.	"E"	6,00	3L=2m. (6,00 m)	71,35	1,50	0,80	70,55	
41+205,4	Longit.	"E"	8,00	3L=2m. (6,00 m)	71,55	1,50	0,80	70,75	
43+213,6	Longit.	"E"	8,00	3L=2m. (6,00 m)	71,55	1,50	0,80	70,75	
45+400	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,60 m	72,30	--	--	--	
47+200	Transv.	Caño H°A°	9,60	∅=0,60 m	72,70	--	--	--	

ALCANTARILLAS A CONSTRUIR

Progresiva	Sentido	Tipo	Coronamiento AC (m.)	Ø (m)	N° Probable de caños	Observaciones
22+490,52	Lateral Izquierdo	Caño H°A°	8,50	0,80	7	
39+737	Transversal	Caño H°A°	4,25	0,80	4	
33+695,40	Lateral Derecho	Caño H°A°	6,10	0,60	6	
39+737	Transversal	Caño H°A°	4,25	0,80	4	
41+205,82	Lateral Derecho	Caño H°A°	7,20	0,60	7	
41+278,90	Transversal	Caño H°A°	6,90	1,00	6	
43+190,30	Transversal	Caño H°A°	8,20	1,00	8	
43+203,92	Lateral Derecho	Caño H°A°	6,93	1,00	7	
43+255,33	Transversal	Caño H°A°	8,20	0,60	8	
						<u>Caños a recuperar</u>
						Ø = 0,60 ..... 21 caños
						Ø = 0,80 ..... 15 caños
						Ø = 1,00 ..... 21 caños