

FLUJO DE CAJA

VALIDEZ		LONGITUD
De prog.	Hasta prog.	
0	10529,7	10529,7
		10529,7

ANOS	PAVIMENTO HORMIGON			PAVIMENTO FLEXIBLE		
	COSTO INICIAL	MANTENIMIENTO	TOTAL	COSTO INICIAL	MANTENIMIENTO	TOTAL
0	5059647,206		5059647,206	3094805,186		3094805,186
1			0			0
2			0		42118,8	42118,8
3			0		42118,8	42118,8
4		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
5		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
6		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
7		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
8		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
9		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
10		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
11		10529,7	10529,7	1102270,055		1102270,055
12		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
13		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
14		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
15		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
16		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
17		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
18		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
19		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
20		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
21		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
22		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
23		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
24		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
25		10529,7	10529,7		42118,8	42118,8
			5291300,606			5165807,642

i=	0,0%	\$ 5.291.300,61	i=	0,0%	\$ 5.165.807,64
i=	4,0%	\$ 4.995.117,45	i=	4,0%	\$ 4.231.676,58
i=	8,0%	\$ 4.763.808,65	i=	8,0%	\$ 3.666.755,34
i=	12,0%	\$ 4.568.698,70	i=	12,0%	\$ 3.296.706,14
i=	14,0%	\$ 4.480.325,42	i=	14,0%	\$ 3.156.305,73
i=	18,0%	\$ 4.317.218,34	i=	18,0%	\$ 2.933.075,83