

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO N° 5

dic-00

ACERO ESPECIAL PARA HORMIGON PRETENSADO, COLOCADO.

1) Materiales:

Costo sobre camión en depósito en Buenos Aires 1.133,4 \$/tn.

Transporte a obra:

1.281 Km. x 0,05 \$/tn. Km. = 64,1 \$/tn.

Descarga y acopio:

1 h-Ay./tn. x 24,4 \$/h = 24,4 \$/tn.

Pérdidas

5%

1.221,9 \$/tn.
61,1 \$/tn.

Otros materiales =

30%

1.283,0 \$/tn.
384,9 \$/tn.

1.667,8 \$/tn.

2) Equipos y herramientas especiales

Adoptado = 700,0 \$/tn.

3) Mano de Obra:

Oficial: 120 h/tn x 3,3 \$/h = 401,4 \$/tn.

Ayudante: 120 h/tn x 3,1 \$/h = 366,7 \$/tn.

Vigilancia = 10% 768,1 \$/tn.
76,8 \$/tn.

844,9 \$/tn.

COSTO TOTAL DEL ÍTEM:

1) Materiales: = 1.667,8 \$/tn.

2) Equipos y herramientas especiales = 700,0 \$/tn.

3) Mano de Obra: = 844,9 \$/tn.

COSTO 3.212,7 \$/tn.

COSTO ADOPTADO = 3.212,7 \$/tn