

OBRA: SISTEMA HIDROVIAL 290 -RUTA PROV. N° 13 - BIFURCACIÓN**TRAMO : RUTA PROV. N° 77- BIFURCACIÓN****CÓMPUTO MÉTRICO DE ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO**

DIAMETRO 1,00 m.

CON CABEZALES Y MUROS DE ALAS PREFABRICADOS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SOBRE CUNETA				BAJO TERRAPLEN		UNIDAD	TOTAL ITEM
			A.C.=6m		A.C.=8 m		A.C.=9 m			
			PARA 1 ALC.	PARA 3 ALC.	PARA 1 ALC.	PARA 3 ALC.	PARA 1 ALC.	PARA 25 ALC.		
Excavación mecánica para obras de arte.	Para colocación de caños.	[m³]	20,00	60,00	23,04	69,12	25,35	633,75	[m³]	762,87
Excavación a pala manual para obras de arte.	Para colocación de cabezales.	[m³]	1,02	3,06	1,02	3,06	1,12	28,00	[m³]	34,12
Provisión y colocación de caños.	Prefabricados de Hº Aº Diámetro 1,00 m.	[U]	6,00	18,00	8,00	24,00	9,00	225,00	[U]	267,00
Provisión y colocación de cabezales.	Prefabricados de Hº Aº para caños de 1,00 m.	[U]	2,00	6,00	2,00	6,00	2,00	50,00	[U]	62,00
Provisión y colocación de muros de alas.	Prefabricados de Hº Aº para caños de 1,00 m.	[U]	4,00	12,00	4,00	12,00	4,00	100,00	[U]	124,00
Relleno de suelo y compactación.	Reconstitución del terraplén del camino.	[m³]	16,20	48,60	19,96	59,88	21,96	549,00	[m³]	657,48
Suelo cemento al 14%.	Canal de acceso y fuga.	[m³]	1,02	3,06	1,02	3,06	1,12	28,00	[m³]	34,12