

OBRA: SISTEMA HIDROVIAL 290 -RUTA PROV. Nº 13 - BIFURCACIÓN**TRAMO : RUTA PROV. Nº 77- RUTA PROV. Nº 13****CÓMPUTO MÉTRICO DE ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO**

DIAMETRO 1,00 m.

CON CABEZALES Y MUROS DE ALAS PREFABRICADOS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SOBRE CUNETA						BAJO TERRAPLEN		UNIDAD	TOTAL ITEM
			A.C.=6m		A.C.=8m		A.C.=10 m		A.C.=9 m			
			PARA 1 ALC.	PARA 11 ALC.	PARA 1 ALC.	PARA 4 ALC.	PARA 1 ALC.	PARA 1 ALC.	PARA 1 ALC.	PARA 46 ALC.		
Excavación mecánica para obras de arte.	Para colocación de caños.	[m³]	20,00	220,00	23,04	69,12	27,90	27,90	25,35	1.166,10	[m³]	1.483,12
Excavación a pala manual para obras de arte.	Para colocación de cabezales.	[m³]	1,02	11,22	1,02	3,06	1,23	1,23	1,12	51,52	[m³]	67,03
Provisión y colocación de caños.	Prefabricados de Hº Aº Diámetro 1,00 m.	[U]	6,00	66,00	8,00	24,00	10,00	10,00	9,00	414,00	[U]	514,00
Provisión y colocación de cabezales.	Prefabricados de Hº Aº para caños de 1,00 m.	[U]	2,00	22,00	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	92,00	[U]	122,00
Provisión y colocación de muros de alas.	Prefabricados de Hº Aº para caños de 1,00 m.	[U]	4,00	44,00	4,00	12,00	4,00	4,00	4,00	184,00	[U]	244,00
Relleno de suelo y compactación.	Reconstitución del terraplén del camino.	[m³]	16,20	178,20	19,96	59,88	24,16	24,16	21,96	1.010,16	[m³]	1.272,40
Suelo cemento al 14%.	Canal de acceso y fuga.	[m³]	1,02	11,22	1,02	3,06	1,23	1,23	1,12	51,52	[m³]	67,03