

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"

Localidad:VARVARCO

Precios al mes de JUNIO 2.006

Departamento: Minas.

Rubro	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
	9	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para ejecución de línea de comando de la bomba aerea sobre postes existentes 3 x6 Cu desde flotante a tablero general pozo, según planos y especificaciones técnicas	ml	1,450.00	15.50	22,475.00
	10	Provisión de bomba electro sumergible, idéntica a la instalada para reserva.	u	1.00	14400.00	14,400.00
	TOTAL A 3:					121,535.80
A-4		TRABAJOS EN PLANTA POTABILIZADORA				
	1	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para conexión cañería de impulsión a cisterna 50 m3 en hierro galvanizado, incluyendo flotante tipo Fly, según planos y pecificaciones técnicas.	Gl	1.00	15022.70	15,022.70
	2	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para demolición de actual cámara receptora des_ de vertientes según planos y especificaciones técnicas.	Gl	1.00	2953.80	2,953.80
	3	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para ejecucion de obra civil e instalaciones de la nueva cámara receptora de agua de las fuentes según planos y especificaciones técnicas	Gl	1.00	14386.50	14,386.50
	4	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para conectar la nueva cámara receptora con a_ ducciones desde vertientesy con cisternas según planos y especificaciones	Gl	1.00	2532.30	2,532.30
	5	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para la instalación completa de un dosificador de cloro, electrico automático, con conexiones, etc según planos y especificaciones técnicas	Gl	1.00	4856.90	4,856.90
	6	Provisión de dosificador de cloro similar al instala_ do como reserva.	u	1.00	4720.00	4,720.00
	7	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para instalar en casilla de cloración existente de un tablero para comando manual bomba en pozo según planos y especificaciones	Gl	1.00	1800.00	1,800.00
	TOTAL A 4:					46,272.20