

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES"

Localidad: LOS MICHES

Precios al mes de JUNIO 2.006

Departamento: Minas.

Rubro	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
A-3		TRABAJOS EN VERTIENTE				
	1	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para construcción de azud con gaviones, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.	GL	1.00	4277.30	4,277.30
	2	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para instalación de cañerías de captación y des_borde, en un todo de acuerdo a planos y especi_ficaciones técnicas	GL	1.00	10063.60	10,063.60
	3	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para la construcción de cámara de carga y cáma_ras para válvula esclusas de operación y limpieza , en un todo de acuerdo a planos y especi fica_ciones técnicas	GL	1.00	4897.50	4,897.50
	4	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para instalación de válvulas esclusas de opera_ción, con todos sus accesorios, según planos y_especificaciones técnicas				
		V Esclusa 3"	u	1.00	1023.80	1,023.80
		V Esclusa 4"	u	1.00	1081.10	1,081.10
		TOTAL A3:				21,343.30
A-4		DEPENDENCIA DE CLORACION				
	1	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para ejecución de obra civil e instalaciones de la casilla, según planos y especificaciones técnicas	Gl	1.00	23409.70	23,409.70
	2	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para la instalación completa de un dosificador de cloro, hidráulico automático, con conexiones, etc según planos y especificaciones técnicas	Gl	1.00	4856.90	4,856.90
	3	Provisión de un equipo dosificador de cloro hidra-ulico idem al anterior el cual quedara como re- puesto, según indican planos y especificaciones tecnicas.....	Gl	1.00	4776.50	4,776.50
	4	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para la construcción de carteles identificatorios en casilla de cloración, de acuerdo a planos y es-pecificaciones técnicas.	Nº	1.00	948.00	948.00
		TOTAL A 4:				33,991.10
A-5		TANQUE DE RESERVA				
	1	Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos para la construcción de la obra civil de la cisterna tipo El Fortín completa, incluso pintura interior de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.	Nº	2.00	54906.00	109,812.00