

C.F.I.	DENOMINACION: CÓMPUTO MURO DE CONTENCIÓN
	ESCALA 1 : FECHA : 13-Ago-09

Consejo Federal de Inversiones
Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad d
Villa Traful, Provincia del Neuquen
ESTRUCTURA MURO DE CONTENCIÓN
CÓMPUTO MÉTRICO

A) HORMIGÓN H17

MURO

Area [m²]	Long.[m]	Cant.	Vol. [m³]
4.40	84.00	1	369.8

Volumen Total	369.8 m³
----------------------	-----------------

B) ACERO EN BARRAS ADN-420

Según planilla de doblado de hierro

Kilos Acero	19047.4 Kg
--------------------	-------------------

C) ACERO EN MALLAS M-500

Según planilla de doblado de hierro

Kilos Acero

D) CUANTÍA

51.5 Kg A° / m³ H°

COMPUTO
CM-03

le