

Presupuesto de Obras de Optimización en Unidades Existentes					
N°	Designación y Especificación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario [\$]	Importe Parcial [\$]
1	FILTROS A PRESION Reemplazo del Manto Filtrante. Reparación y puesta a punto de sistemas de automatismo y dosificación de coagulante e hipoclorito de sodio	gl	1	71,000.00	71,000.00
2	OBRA DE TOMA EN ARROYO COA CO Reparación de componentes deteriorados. Gaviones, cañería y válvula de descarga, canal de captación de agua, desarenador, compuertas de accionamiento. Construcción de cubierta sobre obra de toma y canal desarenador.	gl	1	85,200.00	85,200.00
3	CISTERNA EXISTENTE DE 200 m³ Construcción de Contrafuertes de Hormigón Armado	gl	1	49,700.00	49,700.00
4	CISTERNA EXISTENTE DE 100 m³ Construcción de muro con Contrafuertes de Hormigón Armado	gl	1	56,800.00	56,800.00
TOTAL					262,700