

PRESUPUESTO: NUEVO MUELLE PARA OBRA DE TOMA y EQUIPAMIENTO EN SECTOR GUZMAN					
N°	Designación y Especificación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario [\$]	Importe Parcial [\$]
	A - MUELLE PARA OBRA DE TOMA (En conformidad con las Especificaciones Técnicas) Provision de mano de obra, materiales y todo lo necesario para la construcción de un muelle de toma según diseño aprobado por A.P.N.	gl	1	113,600.00	113,600.00
	B - MATERIALES (En conformidad con las Especificaciones Técnicas) II - EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO				
3	Bomba Electrobomba sumergible de pozo profundo para un Caudal Q=56,7 m³/hora, Altura H=15 m y una Potencia P=4 kW.	u	1	11087.50	11087.50
	III - CAÑERÍA Y PIEZAS ESPECIALES Cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si correspondiera, a instalar a cielo abierto				
4	DN 75 mm Acero	m	45	270.30	12,163.37
5	Curva a 90° bridada de 75 mm.	n°	3	259.96	779.89
6	Válvula de aire 80 mm.	n°	1	1445.87	1,445.87
7	Válvula de retención 75 mm.	n°	1	1621.12	1,621.12
8	Ramal a 45° bridado 75x75 mm.	n°	1	554.98	554.98
9	Junta de desarme 75 mm	n°	1	1199.90	1,199.90
10	Reducción PVC 75 x 125 mm.	n°	1	471.44	471.44
TOTAL					142,924