

Cisterna					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	Movimiento de Suelos				
1.1	Excavación de suelos para fundaciones y cimientos y retiro del material sobrante. Relleno y compactación	m ³	265	49.70	9,261.00
2	Hormigones, Revoques y Pintura Epoxi				
2.1	Hormigón armado, H-21, con cemento ARS e incorporador de aire; para estructura,	m ³	47.16	2,128.58	70,698.96
2.2	Hormigón simple, H-8, con cemento ARS e incorporador de aire; de limpieza bajo estructura.	m ³	5.89	648.94	2,691.73
2.3	Revestimiento tipo asfáltico en paramentos exteriores	m ²	158.30	50.69	5,651.31
2.4	Pintura epoxi paramentos interiores	m ²	389.19	68.77	18,848.37
3	Tapas de Inspección				
3.1	Tapa de inspección hermética de 0,60m x 0,60m,	u	3.00	1,262.52	2,667.30
Total Rubro 2					\$ 109,819