

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Arroyo Iribú Cuá**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.090%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	63.00	59.00	53.50	9.50	3.00	25.47	0
100	62.73	55.79	53.59	9.14	3.00	25.47	2547
500	62.85	56.08	53.95	8.90	3.00	52.13	18067
900	63.01	55.69	54.31	8.70	3.00	49.83	38459
1000	63.02	56.62	54.40	8.62	3.00	56.36	43769
1530	63.06	58.88	54.88	8.18	3.00	104.49	86394
2000	63.16	59.26	55.30	7.86	3.00	62.56	125651
2550	63.42	59.26	55.80	7.63	3.00	90.28	167682
3040	63.52	59.59	56.24	7.28	3.00	82.59	210035
3610	63.18	60.03	56.75	6.43	2.00	58.62	250280
4040	63.20	60.21	57.14	6.06	2.00	48.17	273239
4540	62.80	60.38	57.59	5.21	2.00	32.93	293514
5030	62.83	60.76	58.03	4.80	2.00	21.33	306808
5520	63.20	60.67	58.47	4.73	2.00	26.90	318624
6060	63.49	60.70	58.95	4.54	2.00	18.42	330861
6610	63.20	61.19	59.45	3.75	2.00	11.09	338976
7030	63.02	61.02	59.83	3.19	2.00	6.44	342657
7520	62.98	61.44	60.27	2.71	2.00	5.81	345659
8060	63.03	61.74	60.75	2.28	2.00	4.82	348529
8540	63.89	61.65	61.19	2.70	2.00	2.55	350298
9040	64.34	61.71	61.64	2.70	2.00	0.67	351103
9227	64.34	61.73	61.80	2.54	2.00	0.67	351228

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Arroyo Iribú Cuá - Afluente N°1**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.075%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	63.00	59.00	53.50	9.50	3.00		
100	62.73	55.79	53.59	9.14	3.00		
500	62.85	56.08	53.95	8.90	3.00		
900	63.01	55.69	54.31	8.70	3.00		
1000	63.02	56.62	54.40	8.62	3.00	<i>Arroyo Iribú Cuá</i>	
1027	63.01	56.74	54.42	8.59	2.00	93.00	0
1530	62.84	59.05	54.80	8.04	2.00	93.00	46779
2060	62.92	59.10	55.20	7.72	2.00	81.87	93120
3630	62.90	59.74	56.38	6.52	2.00	37.76	187029
4100	62.91	59.91	56.73	6.18	2.00	42.98	206003
4500	62.86	60.03	57.03	5.83	2.00	40.47	222693
4710	62.72	60.11	57.19	5.53	2.00	24.20	229483
5270	63.19	60.34	57.61	5.58	2.00	41.98	248014
6030	63.05	60.62	58.18	4.87	2.00	26.97	274215
6890	62.70	60.86	58.82	3.88	2.00	18.53	293780
7390	62.55	61.03	59.20	3.35	2.00	16.51	302540
8270	62.74	61.42	59.86	2.88	2.00	9.89	314156
9810	64.05	61.92	61.01	3.04	2.00	3.59	324535
10977	62.94	62.36	61.89	1.05	2.00	1.40	327447

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Arroyo Baí**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.030%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	64.15	59.64	54.50	9.65	18.00	277.12	0
40	64.16	57.40	54.51	9.65	18.00	277.12	11085
550	64.03	58.54	54.67	9.37	18.00	270.25	150664
1020	63.90	58.87	54.81	9.09	18.00	263.71	276145
1580	63.93	59.25	54.97	8.96	18.00	243.21	418082
2030	63.74	59.84	55.11	8.63	18.00	227.74	524046
2580	63.55	59.59	55.27	8.28	18.00	233.42	650865
3160	63.56	60.28	55.45	8.11	18.00	243.37	789134
3460	63.85	60.52	55.54	8.31	18.00	274.15	866762
3980	64.49	60.66	55.69	8.80	18.00	288.38	1013020
4470	64.97	60.72	55.84	9.13	18.00	281.40	1152616
4990	65.04	61.02	56.00	9.04	18.00	278.30	1298138
5420	64.78	61.23	56.13	8.65	18.00	245.75	1410809
6050	64.64	61.39	56.32	8.33	18.00	268.66	1572848
6550	64.68	61.59	56.47	8.22	18.00	236.71	1699191
7070	64.65	61.84	56.62	8.03	18.00	265.16	1829677
7500	64.77	62.17	56.75	8.02	18.00	255.10	1941533
8040	64.36	62.30	56.91	7.45	18.00	236.30	2074211
8500	64.37	62.75	57.05	7.32	18.00	233.74	2182320
9080	64.26	62.86	57.22	7.04	18.00	226.85	2315891
9560	65.00	62.62	57.37	7.63	18.00	231.14	2425809
10010	69.15	62.63	57.50	11.65	18.00	452.80	2579695
10730	64.90	63.15	57.72	7.18	18.00	180.83	2807802
11050	64.56	63.07	57.82	6.75	18.00	213.50	2870895
11710	64.48	63.25	58.01	6.47	18.00	197.16	3006412
12423	64.48	63.44	58.23	6.25	18.00	177.26	3139893

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Arroyo Santa María**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.050%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	66.10	57.73	53.00	13.10	20.00	178.78	0
20	63.44	56.10	53.01	10.43	20.00	178.78	3576
140	64.96	54.87	53.07	11.89	20.00	177.21	24935
470	65.79	55.41	53.24	12.56	20.00	234.31	92836
980	65.73	57.81	53.49	12.24	20.00	219.21	208483
1460	65.65	57.95	53.73	11.92	20.00	275.24	327151
1940	65.74	58.11	53.97	11.77	20.00	305.99	466647
2550	65.73	58.40	54.28	11.46	20.00	317.06	656677
2840	65.84	58.64	54.42	11.42	20.00	255.08	739637
3470	65.41	58.89	54.74	10.68	20.00	280.10	908219
3950	65.41	58.72	54.98	10.44	20.00	331.07	1054900
4380	65.86	58.92	55.19	10.67	20.00	266.14	1183300
4910	65.66	59.73	55.46	10.21	20.00	292.43	1331321
5430	65.34	60.12	55.72	9.62	20.00	279.58	1480043
5920	65.54	60.32	55.96	9.58	20.00	261.20	1612535
6450	65.88	60.62	56.23	9.65	20.00	254.92	1749306
6970	65.45	60.97	56.49	8.97	20.00	264.29	1884301
7450	65.56	61.13	56.73	8.83	20.00	259.28	2009958
7920	65.30	61.25	56.96	8.34	20.00	245.06	2128478
8430	65.36	61.62	57.22	8.14	10.00	168.42	2233915
8960	65.76	61.89	57.48	8.28	10.00	155.12	2319653
9480	66.40	61.94	57.74	8.66	10.00	160.21	2401639
9980	66.69	62.19	57.99	8.70	10.00	165.22	2482996
10159	66.61	62.26	58.08	8.53	10.00	165.22	2512571

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Arroyo Noé**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.050%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	66.61	62.26	58.08	8.53	10.00	161.96	0
320	66.47	62.29	58.24	8.23	10.00	161.96	51827
820	66.76	62.32	58.49	8.27	10.00	148.70	129492
1330	66.14	62.52	58.74	7.40	10.00	137.25	202409
1840	66.26	62.42	59.00	7.26	10.00	116.37	267083
2340	65.83	62.56	59.25	6.58	10.00	124.83	327383
2860	66.13	62.72	59.51	6.62	10.00	117.49	390386
3370	66.15	62.92	59.76	6.39	10.00	113.02	449166
3880	66.36	62.98	60.02	6.34	10.00	111.20	506342
4400	66.33	62.99	60.28	6.05	10.00	102.79	561979
4910	66.62	63.03	60.53	6.09	10.00	97.18	612972
5420	66.59	63.38	60.79	5.80	10.00	80.50	658280
5550	66.59	63.39	60.85	5.74	10.00	84.52	669006
7440	66.56	64.16	61.80	4.76	3.00	37.51	784325
9460	67.18	64.64	62.81	4.37	3.00	27.81	850298
11470	67.49	65.23	63.81	3.68	3.00	14.24	892558
13460	67.35	65.74	64.81	2.54	3.00	6.63	913324
14660	68.04	66.12	65.41	2.63	3.00	9.91	923248
15290	68.04	66.36	65.72	2.32	3.00	9.91	929491

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Canal Sequeira**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.030%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	65.32	61.34	57.02	8.30	12.00	190.85	0
80	65.35	61.52	57.05	8.30	12.00	190.85	15268
600	65.22	62.11	57.20	8.02	12.00	188.71	113954
1120	65.07	62.28	57.36	7.71	12.00	189.13	212192
1640	64.97	62.72	57.52	7.45	12.00	185.88	309695
2150	65.22	63.05	57.67	7.55	12.00	184.05	404027
2670	65.33	63.15	57.82	7.51	12.00	181.47	499062
3190	64.92	62.66	57.98	6.94	12.00	155.02	586549
3430	65.00	63.65	58.05	6.95	12.00	161.68	624553
3620	64.95	62.62	58.11	6.84	12.00	156.45	654776
4100	64.87	62.82	58.25	6.62	12.00	139.07	725701
4550	64.78	62.82	58.39	6.39	12.00	145.64	789760
5050	64.88	62.95	58.54	6.34	12.00	145.59	862568
5570	64.82	63.21	58.69	6.13	12.00	134.66	935433
6030	64.94	63.95	58.83	6.11	12.00	133.00	996995
6590	64.95	63.97	59.00	5.95	12.00	133.64	1071654
7100	64.73	63.52	59.15	5.58	12.00	121.75	1136778
7500	64.82	63.71	59.27	5.55	12.00	116.71	1184470
10220	64.86	63.68	60.09	4.77	12.00	97.55	1475864
11720	64.86	63.68	60.54	4.32	10.00	74.95	1605239

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Canal Capiaty**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	66.61	62.26	63.08	3.53	3.00	0.46	0
30	66.40	63.09	63.08	3.32	3.00	0.46	14
520	65.56	63.84	63.13	2.43	3.00	7.21	1893
1020	65.70	64.29	63.18	2.52	3.00	11.22	6500
1520	65.77	64.74	63.23	2.54	3.00	12.31	12383
2030	65.61	64.70	63.28	2.33	3.00	12.85	18799
2490	65.62	64.74	63.33	2.29	3.00	11.35	24365
9100	66.00	65.27	63.99	2.01	3.00	11.35	99388

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Arroyo Fortuna**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado (Prog. 0 - 5742)

0.030%

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado (Prog. 5742 - 18300)

0.020%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]			Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Existente	Canal Proyectado				
0	66.59	63.39	60.89	5.70	10.00	97.95	0
30	66.59	63.87	60.90	5.69	10.00	97.95	2939
1010	66.57	64.06	61.20	5.37	10.00	90.97	95509
2020	66.80	64.26	61.50	5.30	10.00	86.69	185228
3010	66.30	64.46	61.80	4.50	10.00	73.83	264685
4010	67.06	64.66	62.10	4.96	10.00	79.65	341425
4800	67.02	64.82	62.33	4.69	10.00	78.38	403847
6760	67.11	65.21	62.82	4.29	3.00	40.51	520359
8600	66.94	65.58	63.19	3.75	3.00	32.80	587804
10000	67.15	65.86	63.47	3.68	3.00	32.25	633339
12380	67.21	66.34	63.94	3.27	3.00	28.37	705477
18300	67.21	66.58	65.13	2.08	3.00	28.37	873427



## Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes

**Afluente N°2 - 01**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.30	60.30	3.00	3.00	27.06	0
4775	63.10	60.77	2.33	3.00	17.81	107121

**Afluente N°2 - 02**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.10	60.77	2.33	2.00	15.48	0
7210	63.00	61.49	1.51	2.00	7.54	83002

**Afluente N°2 - 03**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.020%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.10	60.77	2.33	2.00	15.48	0
4500	63.30	61.67	1.63	2.00	8.54	54054

**Baí - 06**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.50	61.28	2.22	3.00	16.47	0
5597	63.00	61.84	1.16	3.00	6.15	63302

**Baí - 07**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.50	61.28	2.22	3.00	16.47	0
8292	64.20	62.11	2.09	3.00	14.97	130385

---

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**


---

**Baí - 08**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.80	62.21	2.59	2.00	18.54	0
3000	64.00	62.51	1.49	2.00	7.38	38875

**Baí - 09**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.60	62.35	2.26	2.00	14.68	0
6292	64.50	62.97	1.53	2.00	7.71	70432

**Baí - 10**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	65.00	62.74	2.26	2.00	14.71	0
2731	64.50	63.02	1.48	2.00	7.37	30150

**Baí - 11**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.50	58.23	6.27	18.00	191.62	0
7356	64.30	58.96	5.34	18.00	153.05	1267704

**Baí - 12**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.30	58.96	5.34	18.00	153.05	0
3732	64.20	59.34	4.86	18.00	134.88	537283

---

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**


---

**Baí - 13**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.20	59.34	4.86	18.00	134.88	0
6284	64.00	59.96	4.04	18.00	105.22	754405

**Baí - 14**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.00	59.96	4.04	7.00	60.83	0
6936	63.80	60.66	3.14	7.00	41.74	355721

**Baí - 15**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.80	60.66	3.14	5.00	35.46	0
7335	63.60	61.39	2.21	5.00	20.80	206338

**Baí - 16**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.020%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.60	61.39	2.21	3.00	16.38	0
10854	65.40	63.56	1.84	3.00	12.27	155508

**Baí - 17**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.060%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.30	58.96	5.34	2.00	67.65	0
5357	64.00	62.18	1.82	2.00	10.30	208784

---

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**


---

**Baí - 18**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.025%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.80	60.66	3.14	7.00	41.74	0
6937	64.30	62.39	1.91	7.00	20.64	216371

**Baí - 19**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.005%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.00	59.96	4.04	11.00	76.97	0
3032	64.50	60.12	4.38	11.00	86.67	248083

**Baí - 20**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.005%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.50	60.12	4.38	8.00	73.52	0
11375	63.40	60.68	2.72	8.00	36.47	625576

**Baí - 21**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.005%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.40	60.68	2.72	5.00	28.33	0
16352	63.10	61.50	1.60	5.00	13.10	338673

**Baí - 22**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.040%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.50	60.12	4.38	2.00	47.21	0
5413	63.90	62.28	1.62	2.00	8.48	150736

---

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**


---

**Baí - 23**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	63.40	60.68	2.72	2.00	20.18	0
6246	63.40	61.31	2.09	2.00	12.93	103389

**Avalos - 01**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.040%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.90	60.40	4.50	3.00	54.10	0
10683	66.50	64.67	1.83	3.00	12.20	354169

**Sequeira - 03**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.020%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	64.90	60.54	4.36	10.00	81.63	0
14284	66.50	63.40	3.10	10.00	50.30	942286

**Sequeira - 04**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.018%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	66.50	63.40	3.10	8.00	44.10	0
13124	67.50	65.76	1.74	8.00	20.00	420567

**Sequeira - 05**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.018%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	66.50	63.40	3.10	8.00	44.10	0
16512	68.00	66.37	1.63	8.00	18.38	515766

---

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**


---

**Fortuna - 03**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.030%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	67.00	62.62	4.38	7.00	69.15	0
9254	67.50	65.39	2.11	7.00	23.65	429400

**Fortuna - 04**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.030%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	67.50	65.39	2.11	4.00	17.33	0
942	67.50	65.67	1.83	4.00	13.97	14743

**Fortuna - 05**

Pendiente Longitudinal Canal Proyectado

0.010%

Progresiva [m]	Cotas [m IGN]		Altura Canal [m]	Ancho de Solera [m]	Área de Excavación [m2]	Mov. de Suelo [m3]
	Terreno Natural	Canal Proyectado				
0	67.50	65.39	2.11	7.00	23.65	0
7108	67.50	66.10	1.40	7.00	13.69	132734

**Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes**
**Cómputos Métricos. Movimiento de Suelo**

Designación	Distancias Parciales [m]	Cota Terreno [m]		Cota Fondo Canal [m]		Pendiente [%]	Profundidad [m]		Ancho de Solera	Mov. de Suelo [m3]
		Inicial	Final	Inicial	Final		Inicial	Final		
Iribú Cuá - 01	1027	63.00	63.00	53.50	54.42	0.090%	9.50	8.58	3.0	351228
Iribú Cuá - 02	2524	63.00	63.30	54.42	56.70	0.090%	8.58	6.60	3.0	
Iribú Cuá - 03	5676	63.30	64.40	56.70	61.80	0.090%	6.60	2.60	2.0	
Afluente Nº1	9950	63.00	63.20	54.42	61.89	0.075%	8.58	1.31	2.0	327447
Baí - 01	2612	64.00	63.50	54.50	55.28	0.030%	9.50	8.22	18.0	3139893
Baí - 02	3538	63.50	64.60	55.28	56.35	0.030%	8.22	8.26	18.0	
Baí - 03	1233	64.60	64.80	56.35	56.71	0.030%	8.26	8.09	18.0	
Baí - 04	3426	64.80	65.00	56.71	57.74	0.030%	8.09	7.26	18.0	
Baí - 05	1614	65.00	64.50	57.74	58.23	0.030%	7.26	6.27	18.0	
Santa María - 01	8047	65.00	65.50	53.00	57.02	0.050%	12.00	8.48	20.0	2512571
Santa María - 02	2112	65.50	66.00	57.02	58.08	0.050%	8.48	7.92	10.0	1605239
Sequeira - 01	11239	65.50	64.90	57.02	60.40	0.030%	8.48	4.50	12.0	
Sequeira - 02	481	64.90	64.90	60.40	60.54	0.030%	4.50	4.36	10.0	99388
Capiaty - 01	9100	66.00	66.00	63.08	63.99	0.010%	2.92	2.01	3.0	
Noé - 01	5626	66.00	66.60	58.08	60.89	0.050%	7.92	5.71	10.0	929491
Noé - 02	9664	66.60	68.00	60.89	65.72	0.050%	5.71	2.28	3.0	
Fortuna - 01	5742	66.60	67.00	60.89	62.62	0.030%	5.71	4.38	10.0	873427
Fortuna - 02	12558	67.00	67.00	62.62	65.13	0.020%	4.38	1.87	3.0	
Afluente Nº2 - 01	4775	63.30	63.10	60.30	60.77	0.010%	3.00	2.33	3.0	107121
Afluente Nº2 - 02	7210	63.10	63.00	60.77	61.49	0.010%	2.33	1.51	2.0	83002
Afluente Nº2 - 03	4500	63.10	63.30	60.77	61.67	0.020%	2.33	1.63	2.0	54054
Baí - 06	5597	63.50	63.00	61.28	61.84	0.010%	2.22	1.16	3.0	63302
Baí - 07	8292	63.50	64.20	61.28	62.11	0.010%	2.22	2.09	3.0	130385
Baí - 08	3000	64.80	64.00	62.21	62.51	0.010%	2.59	1.49	2.0	38875
Baí - 09	6292	64.60	64.50	62.35	62.97	0.010%	2.26	1.53	2.0	70432
Baí - 10	2731	65.00	64.50	62.74	63.02	0.010%	2.26	1.48	2.0	30150
Baí - 11	7356	64.50	64.30	58.23	58.96	0.010%	6.27	5.34	18.0	1267704
Baí - 12	3732	64.30	64.20	58.96	59.34	0.010%	5.34	4.86	18.0	537283
Baí - 13	6284	64.20	64.00	59.34	59.96	0.010%	4.86	4.04	18.0	754405
Baí - 14	6936	64.00	63.80	59.96	60.66	0.010%	4.04	3.14	7.0	355721
Baí - 15	7335	63.80	63.60	60.66	61.39	0.010%	3.14	2.21	5.0	206338
Baí - 16	10854	63.60	65.40	61.39	63.56	0.020%	2.21	1.84	3.0	155508
Baí - 17	5357	64.30	64.00	58.96	62.18	0.060%	5.34	1.82	2.0	208784
Baí - 18	6937	63.80	64.30	60.66	62.39	0.025%	3.14	1.91	7.0	216371
Baí - 19	3032	64.00	64.50	59.96	60.12	0.005%	4.04	4.38	11.0	248083
Baí - 20	11375	64.50	63.40	60.12	60.68	0.005%	4.38	2.72	8.0	625576
Baí - 21	16352	63.40	63.10	60.68	61.50	0.005%	2.72	1.60	5.0	338673
Baí - 22	5413	64.50	63.90	60.12	62.28	0.040%	4.38	1.62	2.0	150736
Baí - 23	6246	63.40	63.40	60.68	61.31	0.010%	2.72	2.09	2.0	103389
Avalos - 01	10683	64.90	66.50	60.40	64.67	0.040%	4.50	1.83	3.0	354169
Sequeira - 03	14284	64.90	66.50	60.54	63.40	0.020%	4.36	3.10	10.0	942286
Sequeira - 04	13124	66.50	67.50	63.40	65.76	0.018%	3.10	1.74	8.0	420567
Sequeira - 05	16512	66.50	68.00	63.40	66.37	0.018%	3.10	1.63	8.0	515766
Fortuna - 03	9254	67.00	67.50	62.62	65.39	0.030%	4.38	2.11	7.0	429400
Fortuna - 04	942	67.50	67.50	65.39	65.67	0.030%	2.11	1.83	4.0	14743
Fortuna - 05	7108	67.50	67.50	65.39	66.10	0.010%	2.11	1.40	7.0	132734

**Longitud Total de Canales [m]: 307682**
**Volumen Total de Movimiento de Suelo [m3]: 18394244**