

MATRIZ CUANTITATIVA NEGATIVA																
ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO FACTORES AMBIENTALES		INERTE			AGUA		BIOTICO		PERCEP	SOCIO ECONOMICO						
		SUELO Y RELIEVE	CALIDAD DEL SUELO	CONFORT SONORO	AIRE CALIDAD DEL AIRE	AGUA CALIDAD DEL AGUA	FLORA COBERTURA	FAUNA HABITAT	PAISAJ INCIDENCIA VISUAL	INFRAE RED VAL	ACTIVIDAD ECONOMICA				POBLACION	
											ESTRUCTURA DE OCUPACION	Generación de oportunidades de empleo	ACTIVIDADES ECONOMICAS AFECTADAS	DISPONIBILIDAD ENERGIA ELECTRICA	CALIDAD DE VIDA	ACEPTABILIDAD SOCIAL
Etapas de Planificación y gestión	Elaboración de estudios e informes previos y diseño del proyecto.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestiones.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etapas de Construcción	Contratación de Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación y funcionamiento de obrador.	-6	-4	-7	-4	-4	-9	-8	-12	0	0	0	0	0	0	0
	Desmonte y movimiento de suelo: Destroce, nivelación del terreno.	-11	-6	-9	-8	-6	-6	-8	-11	0	0	0	0	0	0	0
	Movimiento de vehículos y maquinaria: Utilización de la maquinaria necesaria	-7	-7	-7	-7	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0
	Compra y traslado de materiales e insumos.	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
	Construcción y Montaje de paneles solares mediante hormigonado para colocación de apoyos metálicos.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-4	-6	0	0	0	0	0	0	0
	Generación de residuos, efluentes y emisiones.	0	-4	0	-4	-4	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
	Situaciones de contingencias.	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0
Etapas de Funcionamiento	Utilización de vehículos	0	0	-4	0	0	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0
	Operatividad del sistema fotovoltaico: generación, transporte y distribución de energía eléctrica.	0	0	-4	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0
Etapas de Abandono	Abandono y retro de la infraestructura	-4	-4	-3	0	0	-4	-4	-4	0	0	0	0	-8	-8	-8
	Restauración del área.	-4	-4	-4	0	0	-3	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0

Los numeros en color ROJO Y NEGATIVO indican el valor del IMPACTO NEGATIVO. El numero es el resultante de la sumatoria de los

MATRIZ PRIMARIA IMPACTOS POSITIVOS																
ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO		INERTE			AGUA		BIOTICO		PERCEP	SOCIO ECONOMICO						
		SUELO Y RELIEVE	CALIDAD DEL SUELO	CONFORT SONORO	AIRE CALIDAD DEL AIRE	AGUA CALIDAD DEL AGUA	FLORA COBERTURA	FAUNA HABITAT	PAISAJ INCIDENCIA VISUAL	INFRAE RED VAL	ACTIVIDAD ECONOMICA				POBLACION	
											ESTRUCTURA DE OCUPACION	Generación de oportunidades de empleo	ACTIVIDADES ECONOMICAS AFECTADAS	DISPONIBILIDAD ENERGIA ELECTRICA	CALIDAD DE VIDA	ACEPTABILIDAD SOCIAL
Etapas de Planificación y gestión	Elaboración de estudios e informes previos y diseño del proyecto.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
	Gestiones.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	4	12
Etapas de Construcción	Contratación de Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	8	8	9	11
	Instalación y funcionamiento de obrador.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	8	8	0	11
	Desmonte y movimiento de suelo: Destroce, nivelación del terreno.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	10	8	5	-4	6
	Movimiento de vehículos y maquinaria: Utilización de la maquinaria necesaria	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	10	4	4	0	4
	Compra y traslado de materiales e insumos.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	10	6	4	0	11
	Construcción y Montaje de paneles solares mediante hormigonado para colocación de apoyos metálicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	8	11	11	4
	Generación de residuos, efluentes y emisiones.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Situaciones de contingencias.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etapas de Funcionamiento	Utilización de vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	8	0	4
	Operatividad del sistema fotovoltaico: generación, transporte y distribución de energía eléctrica.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	11	11	12	12	12
Etapas de Abandono	Abandono y retro de la infraestructura	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	Restauración del área.	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4

Los números en color VERDE Y POSITIVO indican el valor del IMPACTO POSITIVO. El número es el resultante de la sumatoria de los